



Zakład Zieleni Miejskiej
40-523 Katowice ul. Kościuszki 138
NIP: 634-00-15-570; REGON:003545711



Katowice, 21 czerwca 2017r.

NZI.261.17.2017.DP

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Strefa aktywności fizycznej „Małpi Gaj Kokociniec”. Siłownia plenerowa typu „Fit Park” z parkiem „Street Workout”.

Nr sprawy.: **NZI.261.17.2017**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

Prosimy o zweryfikowanie czy do wyceny należy dołączyć rozłożenie trawy z rolki (zgodnie z dokumentacją projektową pozostały ogrodzony teren ma zostać wyłożony trawą z rolki, natomiast brak pozycji w przedmiarze).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że pozycja nr 7 w Przedmiarze robót – „ZIELEŃ” stanowi analogię wykonania trawnika. Należy zatem dokonać wyceny trawy z rolki jak wskazano w opisie projektu.

Pytanie nr 2

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzeń street workout poniżej 1,50, prosimy o weryfikację grubości nawierzchni bezpiecznych MAX 10 cm. Czy należy dobrać grubości nawierzchni zgodnie z HIC poszczególnych urządzeń ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że przeliczenia i wyceny grubości nawierzchni bezpiecznej należy dokonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie poz. 75d.5.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że pozycja dotyczyła umieszczenia ławek na ogrodzeniu wykonanym z betonowych elementów. Ze względu na zmianę w usytuowaniu ławek na wolnostojące, Zamawiający prosi o niewycenianie pozycji 75d.5.

Pytanie nr 4

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia z obrzeży na płask ma zostać wykonana z obrzeży 6x20 koloru antracytowego, w przedmiarze brak informacji odnośnie koloru. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź na pytanie nr 4


Zamawiający informuje, że należy zastosować kolor antracytowy, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej murek ogrodzenia powinien zostać wykonane z betonu architektonicznego, natomiast w przedmiarze widnieje beton zwykły. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny betonu architektonicznego, zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

DYREKTOR
Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach

mgr inż. Mieczysław Wołosa.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba
przez niego upoważniona

